

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavské Zalužany

JKSO

Názov objektu

Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavské Zalužany

EČO

Miesto

Rimavské Zalužany

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Rimavské Zalužany

Projektant

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ

LSM-STAV s.r.o., Mieru 43, Hrachovo

Spracoval

LSM-STAV s.r.o., Milan Sojka

Rozpočet číslo

Dňa

15.3.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

OBEC RIMAVSKÉ ZALUŽANY
80 53 Rimavská Baňa
IČO: 00649830
DIČ: 2021275663

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

LSM-STAV s.r.o.

Dátum a podpis

LSM-STAV s.r.o.
Mieru 43
80 52 HRACHOVO
IČO: 00649830
DIČ: SK2022420741

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	40 565,62
24	DPH 20,00 % z 40 565,62	8 113,12
25	Cena s DPH (r. 23-24)	48 678,74

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

LSM-STAV s.r.o.
Mieru 43
80 52 HRACHOVO

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavské Zalužany
 Objekt: Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavské Zalužany

Objednávateľ: Obec Rimavské Zalužany
 Zhotoviteľ: LSM-STAV s.r.o.
 Miesto: Rimavské Zalužany

Spracoval: LSM-STAV s.r.o., Milan Sojka
 Dátum: 15. 3. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Sur celkom
HSV						
	Práce a dodávky HSV	14 975,310	25 590,310	40 565,620	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,000	2 262,000	2 262,000	0,000	0,000
5	Komunikácie	13 311,000	16 066,000	29 377,000	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 664,310	2 103,070	3 767,380	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	5 159,240	5 159,240	0,000	0,000
Celkom		14 975,310	25 590,310	40 565,620	0,000	0,000

LSM-STAV s.r.o.
 000 000 000 40

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavské Zalužany
Objekt: Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavské Zalužany

Objednávateľ: Obec Rimavské Zalužany
Zhotoviteľ: LSM-STAV s.r.o.
Miesto: Rimavské Zalužany

Spracoval: LSM-STAV s.r.o., Milan Sojka
Dátum: 15.03.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 40 565,620

1 Zemné práce 2 262,000

1	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	232,000	3,750	870,000
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	232,000	1,000	232,000
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	232,000	4,100	951,200
4	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	m3	232,000	0,900	208,800

5 Komunikácie 29 377,000

5	564731111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhuťnením hr. 100 mm	m2	580,000	4,000	2 320,000
6	564750211.S1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-45 mm s rozprestretím a zhuťnením hr. 150 mm	m2	580,000	6,900	4 002,000
7	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhuťnením hr. 150 mm	m2	580,000	5,800	3 364,000
8	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	580,000	11,000	6 380,000
9	5924600120CP	Dlažba zámková betónová, hr. 80 mm, sivá	m2	591,600	22,500	13 311,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 767,380

10	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	67,000	0,750	50,250
11	91572121CP	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná - znak ZTP	ks	1,000	13,000	13,000
12	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	106,200	12,100	1 285,020
13	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	107,262	5,000	536,310
14	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6,290	100,000	629,000
15	935114423.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	7,400	17,000	125,800
16	592270007300.S	Čelná koncová stena, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	2,000	9,000	18,000
17	592270014500.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, C 250, s rýchlouzáverom, pozinkovaná oceľ, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	7,400	80,000	592,000
18	592270022300.S	Odvodňovací žlab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	7,400	70,000	518,000

99 Presun hmôt HSV 5 159,240

19	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	661,441	7,800	5 159,240
----	-------------	--	---	---------	-------	-----------

Celkom 40 565,620

LSM-STAV s.r.o.
Miesto: 980 52 HRACHOVO